

## SJEKKLISTE VED ETABLERING AV FJERNVARMELEDNINGER TIL PRIVATE BYGG



Nr	Sjekkpunkt	Merknad
0	Eksisterende FV-ledning og infrastruktur.	Forutsetter at huseier på forhånd har sjekket eksisterende infrastruktur på eiendommen, inkl. eksisterende fjernvarmerør (jfr. graveinstruks) slik at bygninger er plassert i hht avstandskrav til eksisterende fjernvarmerør. Jfr: <a href="http://www.gravemelding.no">www.gravemelding.no</a> Kan også be om kart fra Vardar Varme AS. Ved nærføring til eksisterende fjernvarmeledninger, skal sikkerhetsinstruks gjennomgås og eventuelt Vardar Varme AS kontaktes.
1	Avklare innstikksted. Bestille tilknytning	<b>Bestilling sendes til: <a href="mailto:gudbrand.bergsund@vardar.no">gudbrand.bergsund@vardar.no</a></b> Legg ved: a) <u>Situasjonsplan</u> for tomt med plassering av bygg påført innstikksted samt kote for 1 etg. b) <u>Hustegning(er)</u> som viser teknisk rom hvor sentral er plassert.
2	Teknisk forskrift	Jfr. krav til teknisk rom kan leses fra: <a href="http://www.vardar.no/varme/produkter-og-priser">http://www.vardar.no/varme/produkter-og-priser</a>
3	Plassering ledning på tomt, tilbakemelding prosjektert FV-trase.	Regn med litt tid fra situasjonsplan/bestilling er sendt Vardar Varme AS til det er utarbeidet plan for stikkledning. Huseier vil få oversendt forslag til plan for stikkledning, påført høyde på ledning hvis det ikke utarbeides eget lengdeprofil (gjøres for lengre strekk). <u>Huseier gjennomgår tegning og gir tilbakemelding på eventuelle justeringer/endringer.</u>
4	Bestilling rør og sveis	Vardar Varme AS har som regel ikke rør og deler på lager. Det må påregnes tid fra prosjektering er gjennomført til rør foreligger. <u>Huseier må avklare i god tid tidspunkt for når rør skal etableres og sveises.</u> Min. 2 uker i forveien. I enkelte tilfeller kan selve innstikket leveres i forkant av resterende trase. Jfr. tegning 182 for innstikk på side 3 (gjennom gulv eller vegg).
5	Grøfteutførelse	Både utvendige <u>grøfter</u> og <u>grøft</u> for ledning under gulv skal <u>utføres i hht tegning 150</u> , jfr. utsnitt på neste side. Det må <u>avklares hvem som skal foreta gravearbeider for fjernvarmegrøftene.</u> Vardar Varme har rammeavtale med entreprenør som gjør de utvendige grøftene. Det utleveres stikningsdata for utvendig grøft. Det er en fordel å ta en <u>befaring av ferdig grøft</u> før sveising for godkjenning av utførelse.
6	Innvendige arbeider	Montering av sentral til primærside utføres av Vardar Varme AS. Det må <u>avklares tidspunkt for sveisearbeider</u> i god tid.
7	Bruksanvisning kundesentraler	Finnes på <a href="http://www.vardar.no/produkter-og-priser">http://www.vardar.no/produkter-og-priser</a>



